Fundusze Europejskie Program Regionalny | promuje łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
ul. Ułańska 28
99-400 Łowicz

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

ZOZ.VI.ZP.241- 11/2020

Łowicz, dnia 04.11.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci teleinformatycznej oraz przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytania 1-21 dot. projektu instalacji okablowania strukturalnego
Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie konieczności zakończenia wszystkich włókien światłowodowych w panelach, jak również analizę celowości zapewnienia transmisji na wszystkich włóknach – takie rozwiązanie na znaczący wpływ na wzrost ceny instalacji.
Odp. Potwierdzamy

Pytanie nr 2
Jaka jest poprawna ilość pigtaili wymaganych do spawania wszystkich włókien światłowodów? Przy projektowanej ilości 144 G-BIC wymagane jest 288 pigtaili
Odp. Wymagane jest 288 pigtaili.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania w budynku biurowym (I i II piętro) w przestrzeni nad sufitem podwieszanym natynkowo w rurach peszla a poniżej sufitu pod tynkiem w rurach ochronnych. Zapobiegnie to konieczności cięcia bruzd w stropie (dla przewodów oświetlenia) co naraża zbrojenie na uszkodzenie.
Odp. Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania w budynku biurowym (I i II piętro) w przestrzeni nad sufitem podwieszanym natynkowo w rurach peszla a poniżej sufitu pod tynkiem w rurach ochronnych

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza układanie światłowodów w rurach ochronnych ? – zapewni to zachowanie właściwych promieni gięcia światłowodu.
Odp. Tak.

Pytanie nr 5
Czy przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić pod tynkiem z zastosowaniem rur ochronnych PESZLA ? Konstrukcja przewodów elektrycznych dopuszcza montaż w bezpośrednio w tynku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że ułożenie przewodu w peszlu wymaga wycięcia bruzdy o głębokości ok. 3 cm, co osłabia konstrukcję ściany

Odp. Przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić pod tynkiem z zastosowaniem rur ochronnych PESZLA, na odcinku pomiędzy sufitem podwieszanym a gniazdami.

Pytanie nr 6
Proszę o podanie parametrów zasilacza UPS 15kVA: ile faz na wejściu i ile na wyjściu UPS-a?
Odp. 3 fazy na wejściu i na wyjściu

Pytanie nr 7
Czy instalację okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej należy wykonać w tych samych standardach a okablowanie prowadzić we wspólnych kanałach.
Odp. Zamawiający nie wymaga aby sieć telefoniczna była prowadzona we wspólnych kanałach z okablowaniem strukturalnym

Pytanie nr 8
Zgodnie z projektem w budynku biurowym szafy krosowe LDPB, na piętrze i II piętrze są planowane w korytarzu. Z uwagi na planowany montaż sufitu podwieszanego na wysokości poniżej belek poprzecznych (dla prowadzenia ciągów kanałów metalowych) prawdopodobnie szafy będą montowane na wysokości poniżej 2 cm nad podłogą. Proszę przedstawić szczegół (rysunek) montażu szaf na korytarzach, wraz z trasami koryt i sufitem podwieszanym potwierdzający zachowanie przepisów BHP i Ppoż (droga ewakuacyjna)
Odp. Odpowiedź na to pytanie jest w projekcie, są tam wskazane miejsca montażu szaf.

Pytanie nr 9
Czy instalację okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej należy wykonać w tych samych standardach a okablowanie prowadzić we wspólnych kanałach.
Odp. Powielone pytanie nr 7. Zamawiający nie wymaga aby sieć telefoniczna była prowadzona we wspólnych kanałach z okablowaniem strukturalnym

Pytanie nr 10
Czy dokumentacja projektowa posiada wymagane przepisami uzgodnienia w zakresie przepisów pożarowych, BHP, Sanepid itp. ?
Odp. Zakres prac przewidzianych w przetargu nie wymaga uzgodnień w zakresie przepisów pożarowych, BHP, sanepid itp.

Pytanie nr 11
Czy kanalizacja teletechniczna pomiędzy budynkami w której ma być układany światłowód jest drożna?
Odp. Kanalizacja teletechniczna pomiędzy budynkami w której ma być układany światłowód jest częściowo niedrożna. Brak drożności pomiędzy budynkiem szpitala, a poradnią leczenia uzależnień i pomiędzy tlenownią, a działem fizjoterapii. Pomiędzy biurowcem a pierwszym punktem dostępu kanalizacja teletechniczna drożna jest tylko w odcinku przebiegającym pod przejazdem zbudowanym z trelinki. Pomiędzy studzienką a budynkiem szpitala i studzienką a budynkiem administracyjnym należy wykonać wykop w celu umieszczenia nowej kanalizacji teletechnicznej.

Pytanie nr 12
Czy wykonanie instalacji strukturalnej i elektrycznej dedykowanej na parterze budynku biurowego ma być prowadzone pod tynkiem , czy też dopuszczalne jest wykonanie instalacji w listwach PCV (np. jak w szpitalu)? W tym obszarze nie będą prowadzone prace malarskie i po wykonaniu instalacji na ścianach pozostaną miejsca po bruzdach?
Odp. Na parterze budynku biurowego Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji w listwach PCV

Pytanie nr 13
Proszę wskazać jakie przejścia przez przegrody należy uszczelnić pożarowo w klasie odporności ogniowej?
Odp. Serwerownia i Backupownia EI60.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający posiada inwentaryzację instalacji w budynku biurowym, które mają pozostać?
Odp. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji w budynku biurowym, które mają pozostać.

Pytanie nr 15
Jakie jest wymagane doposażenie istniejących szaf krosowych – w dokumentacji brak danych
Odp. Rackowe listwy zasilające, panele z wentylatorami i czujnikiem temperatury, niezbędne organizery kabli oraz panele crossowe, światłowodowe i przełączniki według specyfikacji poszczególnych szaf.

Pytanie nr 16
Czy szafy stojące mają mieć cokoły ?
Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 17
Czy podane ilości kanałów instalacyjnych i przewodów są wystarczające – proszę o potwierdzenie projektowanych ilości tych materiałów
Odp. Tak

Pytanie nr 18
Instalacja CCTV - czy dostawa obejmuje jedynie okablowanie i kamery? A co ze switchem POE, który pokazano na rys. schematu blokowego?
Odp. Projekt Wykonawczy Instalacja okablowania strukturalnego z dedykowana siecią zasilającą 230V w ramach projektu pn." Informatyka w medycynie i zarzadzaniu w ZOZ w Łowiczu" - tabela 21 pozycja 56 Rejestrator IP z wbudowanym switchem POE.

Pytanie nr 19
Czy wykaz materiałów zawarty w projekcie instalacji strukturalnej zawiera wszystkie materiały podstawowe niezbędne do wykonania robót, czy Zamawiający na koszt własny dostarczy materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem.
Odp. Tak

Pytanie nr 20
Jakie łącza należy wykonać pomiędzy serwerownią a salą konferencyjną, gdzie na czas remontu serwerowni należy przenieść szafy z urządzeniami. Zalecane przedstawienie schematu blokowego wymaganych prac.
Odp. 6 łączy kablowych – skrętka min. Cat. 5e o długości 25m każde.

Pytanie nr 21
W projekcie brak danych : dla jakiej liczby i jakich hostów będzie realizowana komunikacja do sieci Internet? Proszę uzupełnić dokumentację o niezbędne dane.
Odp. Nie mniej niż 300 hostów

Pytania nr 22 -31 dotyczą projektu instalacji elektrycznej

Pytanie nr 22
Czy wymagane jest wykonanie nadproży nad wymienianymi drzwiami – proszę określić typ i wymiar projektowanego nadproża
Odp. Nie

Pytanie nr 23
Proszę podać plan funkcjonalny (wymogi dla wykonawcy) prowadzenia prac budowlanych w czynnym budynku biurowym.
Odp. Zamawiający udostępni jednocześnie 4 -5 pomieszczeń, w których będzie można wykonywać prace remontowe. Po ich wykonaniu pracownicy biurowi zostaną przeniesieni do

wyremontowanych pomieszczeń, a wykonawcy zostaną przekazane kolejne 4 lub 5 pomieszczeń. Na czas remontu urządzenia serwerowni muszą być przeniesione na świetlicę ZOZ, w ten sposób, aby praca nie była zakłócona. Dokładny harmonogram prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Pytanie nr 24
Czy do zasilanie term o mocy 2 kW należy stosować przewód 3x4,0 mm2 ?
Odp. Można zastosować przewody o przekroju 3x2,5mm2.

Pytanie nr 25
Zabudowa okien (witryn) w budynku administracyjnym pomiędzy korytarzem a pokojami – proszę przedstawić wykaz : szerokość, wysokość, grubość ściany, wymagana klasa odporności ogniowej przegrody.
Odp. Serwerownia EI60. Pozostałe pomieszczenia 1 strefa. Szczegóły do sprawdzenia na miejscu.

Pytanie nr 26
Czy Zamawiający - przy pracach remontowych ścian i sufitów wymaga szpachlowania ścian i sufitów? , czy też wymagane naprawy pęknięć i nierówności ścian mają charakter lokalny? Jaki procent powierzchni ścian i sufitów wymaga wyrównania nierówności?
Odp. Nie wymagamy gipsowania całych ścian, wymagana jest naprawa pęknięć i nierówności o charakterze lokalnym.

Pytanie nr 27
Wymiana drzwi – proszę przedstawić opis wymaganych parametrów drzwi lub przedstawić ich przykładową kartę katalogową.
Odp. Drzwi winny być w kolorze białym z okuciami, zamkami z wkładką, o szerokości zgodnej z dokumentacją.

Pytanie nr 28
Czy na czas remontu pomieszczeń zostaną one opróżnione z mebli i wyposażenia przez pracowników Zamawiającego?
Odp. Na czas remontu pomieszczenia zostaną częściowo opróżnione z wyposażenia (np. komputery) przez pracowników Zamawiającego

Pytanie nr 29
Czy sprzęt zdemontowany z budynku (np. oprawy, okna itp) ma być utylizowany przez Wykonawcę, czy też przekazany Zamawiającemu ?
Odp. Sprzęt zdemontowany z budynku ma być utylizowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 30
Instalacja telefoniczna – przedstawiony schemat blokowy prawdopodobnie wymaga poprawy – na rys E-11 pokazano wymagane okablowanie pomiędzy szafami, natomiast brak jest kompletu paneli do zakończenia kabli - np. na jednym panelu 24xRJ45 rozszyto: 15 kabli FTP kat 6A i przewód YTKSY 20x2x0,5. Proszę przedstawić widok szaf telefonicznych na parterze i II piętrze budynku biurowego wraz z wymaganym wyposażeniem (panele miedziane i światłowodowe), proszę uzupełnić wykaz materiałów o wymagane elementy.
Odp. Istniejąca centrala telefoniczna znajdująca się na parterze budynku administracyjnego zostanie przeniesiona w całości wraz z wyposażeniem na II piętro do pomieszczenia serwerowni. Zaprojektowana infrastruktura kablowa na I i II piętrze przystosowana jest zarówno do telefonów analogowych jak również telefonów IP.

Pytanie nr 31
Czy wykaz materiałów zawarty w projekcie zawiera wszystkie materiały podstawowe niezbędne do wykonania robót, czy Zamawiający na koszt własny dostarczy materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem.

Odp. Wykaz materiałów zawarty w projekcie zawiera wszystkie materiały podstawowe niezbędne do wykonania robót oczywiście koszt dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót zgodnie z projektem jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 32
W dokumentacji sieci strukturalnej Zamawiający wymaga zastosowania szafy :

Szafa typu IP55 19" 42U 800/1000/1980 (szer/gł/wys) RAL7035, profil aluminiowy). Drzwi przednie i tylne metalowo-szklane, zdejmowane, zamykane na klucz. Przy konieczności spełnienia wymogu Zamawiającego IP 55 dla zapewnienia szczelności szafy konieczne będzie wprowadzenie wszystkich kabli poprzez dławiki.

Poniżej tabela klasyfikacji szczelności:

1. cyfra "x"	Ochrona przed wtargnięciem ciał stałych	2. cyfra "y"	Ochrona przed szkodliwym wtargnięciem wody
0	brak ochrony	0	brak ochrony
1	ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)	1	ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2	ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)	2	ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3	o średnicy > 2,5 mm	3	rozpylanej pod kątem 60° od pionu
4	o średnicy > 1 mm	4	rozpylanej ze wszystkich kierunków
5	pyłoodporne	5	strumień wody ze wszystkich kierunków
6	pyłoszczelne	6	silny strumień wody ze wszystkich kierunków

Pomieszczenie serwerowni nie jest narażone na działanie wody - przy IP 55 zakłada się strumień wody ze wszystkich kierunków, co jest niemożliwe. Ponadto w serwerowni planuje się zabudowę UPS-a 15 kVA, dla którego nie określono takiego wymogu.
Kolejnym powodem ograniczenia wymogu IP 55 jest konieczność zastosowania wentylatorów, aby działały musi być możliwy przepływ powietrza.
Wnoszę o ograniczenie IP do typowego poziomu dla szaf tj. IP20
Jeśli Zamawiający utrzyma wymóg proszę o przedstawienie kart katalogowych szafy i paneli wentylacyjnych projektowanych materiałów.

Odp. Zamawiający zgadza się na ograniczenie IP do poziomu IP20

Pytania 33- 37 dotyczą części 1 Projekt instalacji okablowania strukturalnego

Przyjęto, że do łączności z Internetem będą wykorzystywane łącza o parametrach do 200 Mb/s pozyskane od wybranego, zewnętrznego dostarczyciela usług dostępu do Internetu, w związku z tym parametry wydajnościowe zainstalowanego urządzenia do ochrony styku z Internetem powinny mieć wydajność nie mniejsza niż 200 Mb/s i obsługiwać nie mniej niż 300 użytkowników. Zamawiający nie określił dokładanie ilości łącz i jego parametrów.

Pytanie 33
Jaka liczba łącz zewnętrznych operatorów ma zostać ostatecznie uruchomia?
Odp. 2 łącza.

Pytanie 34
Czy wymagane jest uruchomienie funkcjonalność równoważenia, zewnętrznych protokołów routingu, itp. (np. SD-WAN, WAN failover, BGP, itd.)?

Odp. Nie.

Pytanie 35
Czy wyspecyfikowane łącza zewnętrze to łącza symetryczne?
Odp. Nie.

Pytanie 36
Co Zamawiający rozumie określając: obsługiwać nie mniej niż 300 użytkowników? Czy oznacza to użytkowników sieci LAN, czy ilość sesji/użytkowników VPN?
Odp. Oznacza to nie mniej niż 300 użytkowników sieci LAN

Pytanie 37
Wykonanie tej części projektu polega na między innymi na dostawie 4 przełączników sieciowych wraz z usługą montażu i skonfigurowania. Proszę o określenie zakresu konfiguracji urządzeń aktywnych. Czy zamawiający ma przenieść konfigurację z obecnie funkcjonujących urządzeń na nowe? Czy Zamawiający dysponuje i udostępni w trakcie prac dokumentację dot. istniejącej infrastruktury teleinformatycznej?
Odp. Zamawiający dysponuje i udostępni w trakcie prac dokumentację dot. istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.

Pytanie 38
Zamawiający w SIWZ do przedmiotowego postępowania w punkcie V. Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 2 wymaga by Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedstawiania potwierdzenia wykonania w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł brutto każda w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku, przy czym zakres jednej z robót musi obejmować wykonanie minimum 100 PEL w jednym kontrakcie.
W związku z tym iż prace jakie należy wykonać dotyczą głównie modernizacji sieci teleinformatycznej oraz przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych czy Za mawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł brutto każda, w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować modernizację sieci teleinformatyczne, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, przy czym zakres jednej z robót musi obejmować wykonanie minimum 100 PEL w jednym kontrakcie.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39
Zamawiający w załączniku do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą 230V w ramach projektu pn. „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu". W punkcie 4. remont pomieszczenia serwerowni oraz backupowni podpunkcie 4.2. wykaz prac serwerownia wymaga dostawy i montażu szafy przemysłowej typu rack - Szafa typu IP55 19" 42U 800/1000/1980 (szer/gł/wys) RAL7035, profil aluminiowy). Drzwi przednie i tylne metalowo-szklane, zdejmowane, zamykane na klucz. Szczelnie zamknięta szafa wpływa na zwiększona temperaturę urządzeń aktywnych co będzie oddziaływać na nie negatywnie. Czy zamawiający w związku z powyższym wyrazi zgodę na dostarczenie szafy z drzwiami przednimi i tylnymi perforowanymi, zdejmowanymi i zamykanymi na klucz?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40
Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót? Jeśli tak to czy może udostępnić taki dokument?

Odp. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres i formę dokumentacji projektowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. aktu prawnego jeżeli przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru.
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą. Kosztorys ofertowy będzie wymagany wyłącznie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy. Kalkulacji należy dokonać w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz STWiORB.
Mając na uwadze powyższe zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

Pytanie 41
Projekt zakłada wymianę oświetlenia podstawowego, brak jest informacji o oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym. Czy obiekt nie ma wymogu montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?
Odp. Zakres przetargu nie obejmuje wymogu montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pytanie 42
Ze względu na dużą rozbieżność cenowa wypełnień sufitowych 60x60, prosimy o podanie konkretnych modeli płyt. Dodatkowo prosimy zwrócić uwagę że oprócz pomieszczeń biurowych są również łazienki w których wypełnienia powinny być bardziej odporne na wilgoć.
Odp. W łazienkach nie przewidujemy sufitów podwieszanych a co do pozostałych pomieszczeń nie mamy szczególnych wymagań co do zastosowanego modelu.

Pytanie 43 - dot.SIWZ, Rozdział V ppkt. 2) c)
Czy Zamawiający wymaga aby w ramach spełnienia warunku udziału w postępowania Wykonawca wykazał się *w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył* ***co najmniej 2 roboty budowlane na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł*** *brutto każda, w ramach odrębnego kontraktu. Zakres każdej z robót musi obejmować budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę i/lub remont budynku, przy czym* ***zakres jednej z robót musi obejmować wykonanie minimum 100 PEL w jednym kontrakcie*** a oba (2) zamówienia realizowane były w obiekcie szpitalnym normalnie funkcjonującym i świadczącym w trakcie realizacji usług medycznych zgodnie ze swoim przeznaczeniem tz. pełniących swoje funkcje statutowe w trakcie realizacji powyższych zadań.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 - SIWZ, Rozdział VI, pkt. 3 ppkt. c)
Zamawiający w celu potwierdzenia, ze ofertowany sprzęt odpowiada wymaganiom Zamawiającego, wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą specyfikacje techniczne każdego z ofertowanych elementów oferty.
Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie poniższych wymagań:

1. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczana dokumentacja techniczna nie musi zawierać wszystkich informacji o produktach: UPS, UTM (zabezpieczenie styku z Internetem), przełącznik dostępowy, przełącznik core, szafa typu RACK, kontroler zintegrowanego monitoringu, klimatyzatory, a ma ona stanowić charakter poglądowy dla Zamawiającego przy zapewnieniu możliwości jednoznacznej identyfikacji w/w produktów.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Niezależnie składamy zapytanie czy Zamawiający dopuści złożenie wymaganych dokumentów technicznych w

oryginalnej wersji językowej – np. angielskiej? Dokumenty te są powszechnie znane i rozumiane w branży informatycznej w wersjach oryginalnych.
Odp. Dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom Zamawiającego, składa na wezwanie Zamawiającego, wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona. Dokumentacja musi zawierać i potwierdzać parametry wymagane w Projekcie Wykonawczym. Zamawiający dopuści złożenie wymaganych dokumentów technicznych w języku angielskim.

Pytanie 45 - Umowa, pkt. 1.2.4, dokumentacja projektowa
Prosimy o zmianę zapisu na „Dokumentacja Projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji Projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert". Rozszerzenie zapisu o treść „...oraz które zostały dokonane przez Zamawiającego podczas realizacji umowy" uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie oferty przez Wykonawcę i wprowadza Zamawiającemu możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy w trakcie jej trwania. Prosimy o odpowiedź, na jakiej podstawie Wykonawca ma założyć, jakie późniejsze zmiany w dokumentacji projektowej mogą wpływać na zakres przedmiotu umowy a w ostateczności jaki to będzie miało wpływ na cenę. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający w umowie pkt. 2.3 wprowadza informację, że wszelkie roboty wykraczające poza zakres Umowy będą zlecane zgodnie z ustawą PZP. Skąd Wykonawca ma domyślić się, jaki dodatkowy zakres prac kryje się pod tym ogólnikowym i zabezpieczającym w pełni interesy Zamawiającego, zapisem? Tworzenie nieprecyzyjnych i tylko skrótowych informacji, uniemożliwia, wykonanie prawidłowej wyceny przez Wykonawcę. Nadmieniamy przy tym, że działanie takie, jest niezgodne z obowiązującą ustawą PZP. Zgodnie z Art. 29. 1. Ustawy PZP: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz ust 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Na podstawie powyższego Zamawiający ma obowiązek, bez względu na tryb prowadzonego postępowania, precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia, tak, aby każdy z Wykonawców, w wycenie uwzględnił ten sam zakres i oferty były porównywalne. Ze względu na powyższe prosimy o jasne, kompletne i precyzyjne określenie o jakich innych dodatkowych kosztach mowa w przytoczonym zapisie? Tylko prawidłowo przygotowany OPZ daje możliwość zapewnienia uczciwej konkurencji. Zapisy takie jak obecnie w OPZ, dają możliwość Zamawiającemu, na nieuczciwe nakładanie na Wykonawcę prac, z których zakresu i specyfiki nie zdawał sobie sprawy w momencie składania ryczałtowej oferty cenowej.
Prosimy o wykreślenie zapisu „...oraz które zostały dokonane przez Zamawiającego podczas realizacji umowy" z pkt. 1.2.4.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.
Pkt. 1.2.4 nie odnosi się do opisu przedmiotu umowy.

Pytanie 46 - dotyczy umowy, par. 1 pkt. 1.2 ppkt. 1.2.11
Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących kosztorysu budowy. Wykonawca zgodnie z zapisami formularza ofertowego winien przedstawić Zamawiającemu wyłącznie zryczałtowaną cenę z podziałem na koszt instalacji okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą 230V w ramach projektu pn.: „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu" (część kwalifikowalna) oraz koszt przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych I i II piętra budynku administracji ZOZ Łowicz (część niekwalifikowalna)
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47 - dotyczy umowy par. 1 pkt. 1.2.29
Prosimy o zmianę definicji na: Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są prace modernizacyjne stanowiące przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez Wykonawcę w której składują sprzęt i materiał niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 48 - dotyczy umowy, par. 1, pkt. 1.2.37

Prosimy o zmianę definicji na: Zaplecze budowy – część terenu przekazana przez Zamawiającego dla Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy która zostanie przeznaczona do składowania urządzeń oraz materiałów Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 49 - dotyczy umowy par. 1, pkt. 1.4.2
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekazywania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia drogą elektroniczną potwierdzenie przekazującego może być wysłane również drogą elektroniczną.
Odp. Zamawiający potwierdza, że potwierdzenie może być wysłane również drogą elektroniczną.

Pytanie nr 50 - dotyczy umowy par. 1 pkt. 1.4.4 oraz par. 7 pkt 7.9
Prosimy o rezygnację z prowadzenia Dziennika Budowy na etapie realizacji umowy na rzecz prowadzenia notatek pomiędzy Stronami. Dziennik budowy zwyczajowo jest bezpośrednio powiązany z pracami budowlanymi podlegającymi decyzji pozwolenia na budowę. Prosimy o dopuszczenie w miejsce prowadzenia Dziennika Budowy na przygotowywanie notatek/ustaleń pomiędzy stronami co w ocenie Wykonawcy jest dużo praktyczniejsze i pozwala na prowadzenie dialogu między Stronami, zaś w dzienniku budowy zwyczajowo wpisuje się ważne dla budowy etapy prac. Ponadto zgodnie z zapisami w/w punktu wpisy do dziennika budowy miały by prowadzić jedynie osoby wskazane w punkcie 1.4.1 dlatego wnioskujemy o zmianę zapisu punktu 1.4.4 na: Wszelkie notatki/ustalenia będą dokonywane w trakcie realizacji przedmiotu umowy i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzone, informacje, poleceni lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniem pkt. 1.4.1.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 51 - dotyczy umowy, par. 3, pkt. 3.3
Prosimy o wykreślenie obowiązku wyznaczenia terenu budowy. Prace modernizacyjne nie są robotami budowlanymi, dodatkowo zakres i miejsce prac uniemożliwiać może wydzielenie terenu objętego pracami. Obowiązek wyznaczenia placu budowy w czynnym obiekcie może stanowić utrudnienia zarówno dla Wykonawcy jaki i personelu u pacjentów Zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 52 - dotyczy umowy, par. 3, pkt. 3.4
Prosimy o wykreślenie punktu dotyczącego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy przez Kierownika Budowy. Prosimy o potwierdzenie, że rozpoczęcie prac nastąpi w terminie nie później niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wejścia na teren budowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 53 - dotyczy umowy, par. 4, pkt. 4.7, ust. f, par. 4 pkt. 4.10.
Prosimy o potwierdzenie, że odbiory odbywać się będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów zgodnie z zapisami par. 22, pkt. 22.3.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54 - dotyczy umowy, par. 4, pkt. 4.12
Prosimy o zmianę zapisu punktu na: „Od dnia wejścia przez Wykonawcę na teren budowy do dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego, Zamawiającego obciążają koszty...".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 55 - dotyczy umowy par. 4
Prosimy o dopisanie kolejnych punktów o treści:

4.15. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w niezbędnym zakresie w ramach prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy w tym do zapewnienia odpowiedniego wsparcia własnych pracowników oraz personelu.

4.16. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych"
Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwa podmioty kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest należycie zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić wynagrodzenie. Zdarza się tak, że Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru lub w ogóle do niego nie przystępuje, w takim wypadku aby wykluczyć ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy, właściwym byłoby wprowadzenie ustępu jak powyżej, który reguluję tą kwestie.
Odp. Obowiązek i zakres współpracy wynika z uregulowań zawartych w pkt 4, 5, 6, umowy.

Pytanie 56 - dotyczy umowy, par. 5, pkt. 5.3
Prosimy o zmianę zapisu punktu na: „Najpóźniej w dniu wejścia przez Wykonawcę na teren budowy Zamawiający wskaże osoby, które będą pełniły nadzór inwestorski oraz przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu ich umocowania i uprawnień. Sprawy, które nie są objęte zakresem ww. umocowań i uprawnień Wykonawca ustala bezpośrednio z Zamawiającym.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 57 - dotyczy umowy, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. b) oraz par. 9 oraz par. 11, pkt. 11.4
Prosimy o wykreślenie niniejszego paragrafu. Przedmiotem postępowania nie są roboty budowlane lecz prace modernizacyjne. Wysoce nadmiarowa jest konieczność zapewnienia osoby sprawującej obowiązki kierownika budowy i posiadającego wysoce specjalistyczne uprawnienia, które to nie wchodzą w katalog robót budowlanych opisanych w ustawie Pzp. Roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 Pzp to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Pojęcie obiektu budowlanego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 5d Pzp.
Prosimy o wykreślenie niniejszego paragrafu. Przedmiotem postępowania nie są roboty budowlane lecz prace modernizacyjne. Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie spowoduje konieczność podwyższenia ceny.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 58 - dotyczy umowy, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. f)
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku prowadzenia prac na terenie Szpitala których nie można wygrodzić bo np. zamkną ciąg komunikacyjny Wykonawca nie będzie odpowiadał za szkody związane z realizacją umowy zgodnie z zapisami pkt. 7.2.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59 - dotyczy umowy , par. 7, pkt. 7.6, ppkt. j)
Prosimy o zmianę zapisu punktu na: „stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych notatką/ustaleniem potwierdzoną przez Wykonawcę, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 60 - dotyczy umowy, par. 9 pkt. 9.2., par. 11 pkt.11.4
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami par. 11 pkt. 11.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby Kierownik budowy przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61 - dotyczy umowy, par. 7, pkt. 7.6, ppkt. o)
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy postawienie kontenera do odpadów na terenie Zamawiającego.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62 - dotyczy umowy, par. 16
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy dostęp do zaplecza higienicznego na terenie Szpitala.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63 - dotyczy umowy, par. 16, pkt. 16.1
Prosimy o zmianę zapisu na „niezwłocznie po wejściu przez Wykonawcę na teren budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 64 - dotyczy umowy, par. 22, pkt. 22.8, ppkt. b, c.
Prosimy o wykreślenie w kompletu dokumentów konieczności dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz dziennika budowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 65 - dotyczy umowy, par. 22, pkt. 22.8, ppkt. e)
Prosimy o rezygnację z obowiązku dostarczenia dokumentacji powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 66 - dotyczy umowy par. 23, pkt. 23.2.8
Prosimy o dopuszczenie, aby zamiast elementów opisanych w/w punkcie podstawą do rozliczenia końcowego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym były oświadczenia pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą o końcowym rozliczeniu się z Wykonawcą.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pytanie 67 - dotyczy umowy, par. 23 ppkt. 23.2.1.
Prosimy o modyfikację zapisu na: „ Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury lub doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na platformie elektronicznego fakturowania a także skutecznego doręczenia Bezusterkowego Protokołu Odbioru całości przedmiotu umowy podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego".

Wykonawca ma prawo wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Wówczas zamawiający ma bezwzględny obowiązek odbioru takiej faktury. W przypadku załączenia do ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Bezusterkowego Protokołu Odbioru, będzie on musiał przyjąć formę skanu obustronnie podpisanego dokumentu bądź dokumentu elektronicznego do opatrzonego podpisami elektronicznymi. Proszę o potwierdzenie możliwości załączenia do faktury Bezusterkowego Protokołu Odbioru w jednej z dwóch wymienionych postaci.

Prosimy o dodanie zapisu o następującej treści: Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, których listę publikuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie skanu obustronnie podpisanego Bezusterkowego Protokołu Odbioru.

Pytanie 68 - dotyczy umowy, par. 27, pkt. 27.1.

Prosimy o dodanie dalszych podpunktów o treści:

e) Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r ustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

f) Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w podpunkcie par. 27 pkt. 27.1 e) wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw materiału i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówieniem, trudności w dostępie do sprzętu/materiału lub utrudnienie w dostępie do obiektu na którym mają zostać wykonanie prace a związanych z wystąpieniem COVID-19.

g) Podstawą zmiany, o której mowa w par. 27 pkt. 27.1 f) jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.

Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zapisy w projekcie umowy w pkt 27.1 a) i d) przewidują możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót w wymienionych wyżej okolicznościach.
Zaproponowana modyfikacja wynika wprost z ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zatem obwiązuje niezależnie od tego czy jest w umowie czy nie. Nie ma zatem podstaw, żeby ją wpisywać, gdyż i tak obowiązują.

Pytanie 69 - dotyczy umowy, par. 29
Ponieważ Zamawiający zdawkowo określił w postanowieniach umownych możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, prosimy o dodanie kolejnych podpunktów o treści:

29.3. Jeżeli Zamawiający odmówi lub utrudnia współdziałanie przewidziane postanowieniami Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie Umowy, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 7 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy.

29.4. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia część Umowy.

29.5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni od pierwotnego terminu jej zapłaty, pomimo wezwania Zamawiającego do zapłaty w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz do wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w zakresie pkt. 29.Zasaday rozliczenia na wypadek odstąpienia od umowy określa pkt 31.4.

Pytanie 70 - dotyczy umowy, par. 32 pkt. 31.1

1. Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości" na „do wysokości", co daje Zamawiającemu możliwość naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami.
2. Proszę o zmianę zapisów z „wynagrodzenia umownego brutto" na „wynagrodzenia umownego netto". Podatki zawarte w cenie brutto nie stanowią wynagrodzenia Wykonawcy. Naliczanie kar od kwot nie będących w dyspozycji Wykonawcy jest nadużyciem prawa podmiotowego Zamawiającego.

Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP", cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W świetle przywołanego przepisu podatek VAT jest jedynie składnikiem ceny, stanowiąc element cenotwórczy. Zatem sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi.

3. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 32. Umowa nie przewiduje możliwości obciążania strony karą umowną za działania lub zaniechania drugiej strony.

Pytanie 71 - dotyczy umowy, par. 32
Prosimy o dodanie punktu 32.11: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu."
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. W pkt. 32.10 przewidziano maksymalną łączną wysokość kary.

Pytanie 72 - dotyczy umowy, par. 32
Prosimy o dodanie punktu 32.12: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w par. 32 pkt. 32.1 li. a) i b), o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r[1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106 poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478, poz. 1493, poz. 1639 i poz. 1747).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 73 - dotyczy umowy, par. 32
Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapusta-Tymoshchuk

ST. INSPEKTOR
d/s administracyjno-technicznych
ZOZ w Łowiczu
Zbigniew Trzmielak

Kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Dariusz [illegible]